

Rīgā 2018. gada ____ . maijā

LĪGUMS

Nr. LB-07/2018/236

Par Latvijas Bankas Liepājas filiāles ēkas Teātra ielā 3, Liepājā, bēniņu stāva koka konstrukciju apstrādi ar pretuguns aizsargpārklājumu (iepirkums LB/2018/30)

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas puses, un SIA "INO" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Norberta Sauša personā, kas rīkojas saskaņā ar IZPILDĪTĀJA statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic bēniņu stāva koka konstrukciju apstrādi ar pretuguns aizsargpārklājumu (tālāk tekstā – pasākumi) PASŪTĪTĀJA ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (tālāk tekstā – objekts), saskaņā ar iepirkuma LB/2018/30 nolikumu un līguma pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju un izmaksu aprēķinu (līguma pielikums).

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic papildu pasākumus, kas nepieciešami pasākumu pienācīgai izpildei un kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis līguma slēgšanas brīdī (tālāk tekstā – papildu pasākumi; pasākumi un papildu pasākumi kopā tālāk tekstā – būvdarbi), ja PUSES šādus papildu pasākumus ir saskaņojušas līgumā noteiktajā kārtībā.

1.3. IZPILDĪTĀJS uztur būvdarbu, t.sk. izmantoto materiālu, kvalitāti.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. IZPILDĪTĀJS izpilda būvdarbus 25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiskajā uzaicinājumā noteiktās dienas, kurā uzsākami būvdarbi.

2.2. IZPILDĪTĀJS uztur būvdarbu, t.sk. izmantoto materiālu, kvalitāti 60 (sešdesmit) mēnešus pēc būvdarbu izpildes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks).

2.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē objektā nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta.

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs līgumu objektā, vārdu, uzvārdu un personas kodu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu (*JPEG fails*) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) darbadienas pirms tā uzsāk pildīt līgumu objektā.

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM.

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt līgumu objektā.

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu objektā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu objektā neielaidīt vai no tā izraidīt.

3.6. IZPILDĪTĀJA atbildīgais sertificētais būvdarbu vadītājs, kas IZPILDĪTĀJA vārdā vadīs un uzraudzīs līguma izpildi, ir [...] (mob. tālr. [...], e-pasta adrese: [...]).

3.7. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt līguma 3.6. punktā minētā atbildīgā būvdarbu vadītāja, par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma nolikuma (iepirkums LB/2018/30) 4. pielikuma prasībām, nomainītu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem.

3.8. IZPILDĪTĀJS līguma izpildes procesā pirms materiālu, izstrādājumu, aprīkojuma un ierīču pielietošanas uzrāda PASŪTĪTĀJAM to tehnisko dokumentāciju vai atbilstības deklarāciju.

3.9. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot valsts svētku dienas.

3.10. Pildot līgumu objektā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nodrošina regulāru būvdarbu izpildes laikā radušos atkritumu savākšanu un aizvešanu, t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, kas rodas vai varētu rasties būvdarbu izpildes rezultātā.

3.11. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi saistītos normatīvos aktus.

3.12. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu prasību ievērošanu objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektā iesaistīto IZPILDĪTĀJA un tā apakšuzņēmēju nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā, pirms IZPILDĪTĀJA vai tā apakšuzņēmēja nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu objektā un visā laikposmā, kad līgums objektā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā ir [...] (mob. tālr. [...], e-pasta adrese: [...]).

3.13. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM pieslēgumu līguma izpildei objektā nepieciešamajām inženierkomunikācijām un ūdeni sadzīves un būvdarbu tehnoloģiskām vajadzībām.

3.14. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt saistītās personas, par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma LB/2018/30 nolikuma prasībām un uz kura iespējām IZPILDĪTĀJS ir balstījies no iepirkuma LB/2018/30 nolikuma izrietošo kvalifikācijas prasību izpildei, nomainītu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem.

4. BŪVDARBU IZPILDES KĀRTĪBA

4.1. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai pasākumu izpildes laika plānu.

4.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs gan samazināt sākotnēji nolīgto pasākumu apjomu, gan uzdot IZPILDĪTĀJAM papildu pasākumu, t.sk. līgumā sākotnēji neparedzētu darbu, veikšanu (tālāk tekstā kopā – būvdarbu izmaiņas).

4.3. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uzsākt būvdarbu izmaiņu īstenošanu tikai pēc tam, kad abas PUSES ir parakstījušas PASŪTĪTĀJA sagatavoto papildu vienošanos pie līguma, ar kuru noteiktas būvdarbu izmaiņas, t.sk. grozīta līguma summa.

4.4. Saskaņojot būvdarbu izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus:

4.4.1. galējā līguma summa, kuru pēc visām līguma ietvaros veiktajām būvdarbu izmaiņām saņem IZPILDĪTĀJS par būvdarbu veikšanu, nedrīkst būt vairāk nekā par 10% (desmit procentiem) lielāka par sākotnēji nolīgto līguma summu;

4.4.2. samazinot vai palielinot kāda sākotnēji nolīgta darba apjomu, nedrīkst palielināt sākotnēji nolīgto attiecīgā darba vienas vienības izcenojumu;

4.4.3. vienojoties par papildu pasākumiem, kuri pēc būtības ir līdzvērtīgi kādam no sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt sākotnēji nolīgto līdzvērtīgo darbu vienas vienības izcenojumu;

4.4.4. vienojoties par papildu pasākumiem, kas paredz līgumā sākotnēji neparedzētu darbu veikšanu, kuri nav līdzvērtīgi nevienam no sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt PASŪTĪTĀJA noskaidroto vidējo šāda veida darbu vienas vienības cenu tirgū.

4.5. Pēc būvdarbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, izmantoto materiālu atbilstības deklarācijas un rēķinu.

4.6. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju saņemšanas pārbauda būvdarbu izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem būvdarbus, parakstot būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt būvdarbus.

4.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu.

4.8. Būvdarbu izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis būvdarbus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī izmantoto materiālu atbilstības deklarācijas, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis būvdarbus līguma 4.6. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā būvdarbu izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis būvdarbus līguma 4.6. punktā noteiktajā kārtībā.

4.9. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

5. BŪVDARBU KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē būvdarbu trūkumu vai defektu (tālāk tekstā – defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS garantijas laikā iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums).

5.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā.

5.3. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.

5.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu.

5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.

5.6. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 5.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 5.2. punktam saskaņoto termiņu vairāk kā 10 (desmit) darbadienas vai nenovērš paziņojumā minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to brīdinot IZPILDĪTĀJU, var uzdot novērst defektu citam izpildītājam, kura izdevumus saistībā ar defekta novēršanu sedz IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas.

5.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta novēršanu atbilstoši līguma 5.4. punktā noteiktajai kārtībai.

5.8. IZPILDĪTĀJS līguma 5.1.–5.7. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitātes uzturēšanu 60 (sešdesmit) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas.

5.9. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma 5.1. – 5.8. punktā minētās IZPILDĪTĀJA būvdarbu kvalitātes uzturēšanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei.

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.1. Līguma summa ir 6,210.27 EUR (seši tūkstoši divi simti desmit *euro* un 27 centi).

6.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar pasākumu izpildi un to kvalitātes uzturēšanas saistību nodrošināšanu, t.sk. maksa par pasākumu veikšanā izmantotajām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, maksa par darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi u.c. izdevumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Ja PUSES līgumā noteiktajā kārtībā vienojas par papildu pasākumu veikšanu, attiecīgo papildu pasākumu izmaksas iekļauj līguma summā, to attiecīgi palielinot. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu, pievienotās vērtības nodokli par būvdarbu izpildi maksā PASŪTĪTĀJS.

6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto līguma summu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, rēķina saņemšanas un objekta atbrīvošanas.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, vai līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma summas.

7.2. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma.

7.3. Par līguma 6.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.

7.4. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.

7.5. Ja, pildot līgumu, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz otrai PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par zaudējumu rašanās cēloni un/vai to apmēru gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE.

7.6. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par objektā atstāto IZPILDĪTĀJA inventāru, instrumentiem, iekārtām, materiāliem un IZPILDĪTĀJA personāla personiskajām mantām.

8. KONFIDENCIALITĀTE

8.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, izņemot publiski pieejamu informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

8.2. Līguma 8.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai ja līgums izbeidzas citādi.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).

9.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu.

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.

9.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu.

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

10.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos:

10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. vai 4.1. punktā minēto termiņu vai jebkuru līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotajā pasākumu izpildes laika plānā noteikto termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas;

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6.–3.12. un 3.14. punktā minētajiem noteikumiem;

10.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process.

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.1.1. vai 10.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanas no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

10.3. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus.

10.4. Līguma 10.1. vai 10.3. punktā minētajā līguma izbeigšanas gadījumā:

10.4.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu faktiski pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu;

10.4.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda faktiski pabeigto būvdarbu atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tos, parakstot minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu tos pieņemt;

10.4.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PUSES paraksta faktiski pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, norādot pienācīgi izpildīto būvdarbu daļu;

10.4.4. PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

11.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.

11.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt, izpildot līguma 3.8., 3.9. un 4.1. punkta noteikumus – Tehniskās pārvaldes projektu vadītājs.

12.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.

12.3. Līguma pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

12.4. Līgums uzrakstīts uz 10 (desmit) lapām, t.sk. tā pielikums uz 3 (trijām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

13. PUŠU REKVIZĪTI

13.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju

reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "INO", juridiskā adrese: Bākūžu ielā 13A-2, Rīgā, LV-1024, biroja adrese: Krustpils ielā 4, Rīgā, LV-1073, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003080667 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā Nr. LV40003080667. Norēķinu konts [..], Nr. [..], BIC [..].

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

(Personiskais paraksts)

(Personiskais paraksts)

2018. gada ____ . maijā

2018. gada ____ . maijā

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME

1. VISPĀRĒJIE DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

1.1. Aizpildot būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi, pretendents ievērtē visus nepieciešamos pasākumus un izdevumus, ieskaitot būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas, kas saņemamas no atbildīgajām institūcijām, ieskaitot palīgierīces un mehānismus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu visus paredzētos būvniecības tehnoloģiskos procesus, kā arī darba drošības pasākumus pilnā apmērā, kurus pieprasa spēkā esošie būvnormatīvi, un visus pasākumus, kādi nepieciešami, lai būvdarbu veikšanas laikā maksimāli netraucētu objekta pamatfunkciju veikšanu.

1.2. Būvdarbu izmaksu aprēķina tabulā-tāmē, nenorādot piedāvāto ekvivalentu, pretendents ievērtē tos materiālus, izstrādājumus, iekārtas, aprīkojumu un ierīces, kuri izmaksu aprēķina tabulā-tāmē norādīti kā piemērs.

1.3. Būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmē, norādot savu piedāvāto ekvivalentu, pretendents pievieno piedāvājumam piedāvāto materiālu, izstrādājumu un aprīkojuma ekvivalentu ražotāja tehniskās specifikācijas vai tehniskās pases, kas apliecina piedāvātā ekvivalenta atbilstību šā nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

1.4. Būvdarbu izmaksu aprēķina tabulās-tāmēs materiālu apjomi norādīti bez virsmēriem.

1.5. Pirms materiālu pasūtīšanas IZPILDĪTĀJS objektā veic nepieciešamos uzņēmumus.

1.6. IZPILDĪTĀJS pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņo ar PASŪTĪTĀJU izmantot paredzētos materiālus, izstrādājumus, aprīkojumu un citus paraugus, kā arī apdares materiālu, izstrādājumu un aprīkojuma krāsojuma toņus un dizainu.

1.7. Būvdarbus veic saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstrādāto un pirms būvdarbu uzsākšanas ar PASŪTĪTĀJU saskaņoto pasākumu izpildes laika plānu.

1.8. Iekļūšana objektā notiek, ievērojot Latvijas Bankas caurlaižu režīmu.

1.9. Transportlīdzekļu iebraukšana objektā tiek nodrošināta tikai būvmateriālu un būvizstrādājumu piegādēm.

1.10. Būvdarbus objektā veic darbadienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 un brīvdienās (sestdienās un svētdienās, izņemot valsts svētku dienas) no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 vai citā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā laikā.

2. BĒNIŅU STĀVA KOKA KONSTRUKCIJU APSTRĀDE AR PRETUGUNS AIZSARGPĀRKLĀJUMU

2.1. Veicamo būvdarbu apjomi norādīti izmaksu aprēķina tabulā-tāmē (skat. šī pielikuma 3. punktu).

2.2. Pirms koka konstrukciju apstrādes ar pretuguns aizsargpārklājumu, IZPILDĪTĀJS veic visu ēkas bēniņos izvietoto iekārtu, t.sk. vēdināšanas un dzesēšanas iekārtu, kustību un ugunsdzēsības devēju, videokameru, sadales skapju un kārbu, slēdžu, ventiļu un kabeļu kanālu, noseģšanu, lai pasargātu no pretuguns aizsargpārklājuma nokļūšanas uz tiem un tajos. Noseģšanas veids un kārtība saskaņojami ar PASŪTĪTĀJU.

2.3. Bēniņu stāva koka konstrukciju apstrādes apjomā iekļautas visas atklātās jumta koka konstrukcijas, t.sk. latojums, spāres, jumta krēsls, koka laipas u.c. atklātie koka elementi.

2.4. Koka konstrukciju apstrādi atbilstoši tehnoloģijai veikt 2 (divas) reizes ar krāsā tonētu pretuguns aizsargpārklājumu – antipirēnu FAP, pie patēriņa 350 g/m^2 , vai ekvivalentu, iepriekš bēniņu koka konstrukcijas attīrot.

2.5. Pretuguns apstrādes darbi veicami, ievērojot ražotāja noteikto tehnoloģiju, ieskaitot koka konstrukciju mitruma mērījumu veikšanu katras darba dienas sākumā, kā arī gaisa temperatūras un mitruma mērījumus, lai nodrošinātu pārklājuma garantijas laiku – 60 (sešdesmit) mēneši.

2.6. Pēc darbu paveikšanas IZPILDĪTĀJS veic šā pielikuma 2.2. punktā minēto nosegto elementu atsegšanu, būvgružu savākšanu un aizvešanu, kā arī bēniņu sakopšanu.

2.7. Pēc darbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz aktu par bēniņu stāva koka konstrukciju apstrādi ar pretuguns aizsargpārklājumu un ekspluatācijas īpašību deklarāciju izmantotajam koksnes pretuguns aizsargsastāvam antipirēnam FAP B-s1,d0 (atbilstība standartam LVS EN 13501-1+A1:2010) vai ekvivalentam.

3. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME

Nr. p. k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopējās izmaksas					
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas līkme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietlība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1.	Bēniņu stāva koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargpārklājumu – antipirēnu FAP (skat. tehniskās specifikācijas 2.2.-2.7. punktu).	m ²	2244	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)										[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
Virszdevumi			[..]%												[..]
<i>t.sk. darba aizsardzība</i>															
Peļņa			[..]%												[..]
Pavisam kopā															6,210.27